

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА.

Във връзка с обявената от Вас публична покана с предмет: «Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд» по обособени позиции при Медицински университет – Плевен

от **“РЕЛИНГ”ЕООД**

гр.Плевен, гр.Плевен ул. “Васил Априлов” №20, ЕИК 114632032  
/ фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК/ БУЛСТАТ /

представяван от Марин Иванов Савов, ЕГН 5509015349  
/трите имена, ЕГН на представляващия/

Тел: 064 802713 , факс: 064 802713, е-мейл: [reling@abv.bg](mailto:reling@abv.bg)

лице за контакт: Марин Иванов Савов

2					
1		3	4	5.00	6
	ОТКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА				
1	Демонтаж метални пана по ограда	м	45	7.60	342.00
2	Демонтаж телена мрежа по ограда	м	32	1.60	51.20
3	Демонтаж метална врата	бр	1	40.68	40.68
4	Демонтаж съществуваща бетонова ограда	м	26	16.60	431.60
5	Изрязване ст.б. колони по съществуваща ограда	бр	9	22.90	206.10

6	Демонтаж бетонова кашпа	бр	1	49.70	49.70
7	Демонтаж съществуваща тротоарна настилка	м <sup>2</sup>	90	2.25	202.50
8	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	500	1.90	950.00
9	Разкъртуване трошенокаменна настилка	м <sup>2</sup>	500	1.80	900.00
10	Почистване на английски двор	бр	1	130.50	130.50
11	Изсичане на храсти	бр	8	6.40	51.20
	<b>ОГРАДА</b>				
12	Подготовка на изкоп за нова ст.б. ограда на дълбочина 80см	м	69	4.69	323.61
13	Доставка и полагане на хидроизолационно фолио	м	69	7.60	524.40
14	Доставка и направа на кофраж за нова ст.б. ограда	м <sup>2</sup>	210	11.80	2 478.00
15	Доставка и монтаж на стомана клас В420	кг	1150	1.40	1 610.00
16	Доставка и монтаж на закладни части	бр	50	6.80	340.00
17	Доставка и полагане на бетон клас С 16/20 за ограда	м <sup>3</sup>	42	145.00	6 090.00
18	Доставка и монтаж на стоманени колонии при ограда	бр	50	20.20	1 010.00
19	Грундиране на стоманени колонии при ограда	бр	50	7.60	380.00
20	Боядисване на стоманени колонии при ограда	бр	50	4.90	245.00
21	Почистване от ръжда на съществуващи метални пана	бр	49	4.18	204.82
22	Грундиране на съществуващи метални пана	бр	49	4.30	210.70
23	Боядисване на съществуващи метални пана	бр	49	4.90	240.10
24	Монтаж на съществуващи метални пана	бр	49	4.95	242.55
	<b>ТРИБУНА</b>				
25	Направа на изкоп за фундаменти	м <sup>3</sup>	5	14.60	73.00
26	Доставка и направа на кофраж	м <sup>2</sup>	65	12.80	832.00
27	Доставка и монтаж на стомана клас В420	кг	320	1.40	448.00
28	Доставка и полагане на бетон клас С 16/20	м <sup>3</sup>	11.5	145.00	1 667.50
29	Доставка и полагане на мазана ХИ по трибуна	м <sup>2</sup>	120	14.80	1 776.00

СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ						
30	Доставка и направа на кофраж за фундаменти	M <sup>2</sup>	13	14.80	192.40	
31	Доставка и монтаж на стомана клас B420	KG	85	1.65	140.25	
32	Доставка и полагане на бетон клас C 16/20	M <sup>3</sup>	4	145.00	580.00	
					19 608.33	
33	Машинен изкоп на земни маси	M <sup>2</sup>	600	3.38	2 028.00	
34	Направа на изкоп за дренажна яма	M <sup>3</sup>	8	8.45	67.60	
35	Доставка и полагане на трошен камък за дренаж	M <sup>3</sup>	7	25.45	178.15	
36	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160 усилен тип	M	4	16.85	67.40	
37	Подравняване и уплътняване на земяното легло	M <sup>2</sup>	560	0.65	364.00	
38	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 16/8/50/6см	M	140	8.80	1 232.00	
39	Доставка, разстигане и уплътняване на трошен камък при тротоарна настилка фракция 0/40 - 25см	M <sup>2</sup>	90	8.61	775.13	
40	Доставка и монтаж на бетонови тротоарни плочи	M <sup>2</sup>	90	25.55	2 299.50	
41	Доставка и монтаж на линеен отток с решетка	M	48	14.50	696.00	
42	Доставка и полагане на противокоренова мембрана по контур на игрище - ширина до 1м	M	50	12.45	622.50	
43	Доставка, разстигане и уплътняване на трошен камък фракция 0/60 - 35см	M <sup>2</sup>	550	12.06	6 631.63	
44	Доставка, разстигане и уплътняване на трошен камък фракция 0/40 - 15см	M <sup>2</sup>	550	5.47	3 007.13	
45	Доставка и полагане на битумна емулсия 60%	M <sup>2</sup>	550	0.85	467.50	
46	Доставка, полагане и уплътняване на 4см пълтен асфалтобетон фракция 0/10	M <sup>2</sup>	550	13.70	7 535.00	
47	Доставка, полагане и уплътняване на 4см пясъчен асфалтобетон фракция 0/6.	M <sup>2</sup>	550	14.20	7 810.00	
48	Доставка и разстигане на хумусна почва	M <sup>2</sup>	40	2.45	98.00	
49	Възстановяване на асфалтова настилка извън нова ст.б. ограда	M	75	10.12	759.00	
					34 638.54	

50	Доставка и монтаж на метална решетка с отваряеми части при английски двор	м <sup>2</sup>	26	20.90	543.40
51	Доставка и монтаж на метален парапет при трибуна	м	12	11.70	140.40
52	Грундиране на метален парапет при трибуна	м	12	8.45	101.40
53	Боядисване на метален парапет при трибуна	м	12	12.45	149.40
54	Доставка и монтаж на метална конструкция за седалки	м	18	25.00	450.00
55	Грундиране на метална конструкция за седалки	м	18	8.45	152.10
56	Боядисване на на метална конструкция за седалки	м	18	12.45	224.10
57	Доставка и монтаж на РУС седалки	бр	27	38.70	1 044.90
					2 805.70
58	Подготовка на основата - хидроустойно бластиране	м <sup>2</sup>	550	5.26	2 893.00
59	Доставка и полагане на биндер за потъване на асфалтови повърхности, на базата на синтетична смола	м <sup>2</sup>	550	10.80	5 940.00
60	Доставка и полагане на еластична подложка - синтетично разливно покритие, съдържащо високоеластична гранулирана гума, без съдържание на кварцови агрегати	м <sup>2</sup>	550	18.25	10 037.50
61	Доставка и полагане на еластично завършващо покритие, на базата на високоеластични акрилни смоли	м <sup>2</sup>	550	13.77	7 573.50
62	Разчертаване на игрище за футбол	м	95	5.40	513.00
63	Разчертаване на игрище за тенис	м	145	5.40	783.00
64	Разчертаване на кош за баскетбол	м	30	5.40	162.00
65	Доставка и монтаж на кош за баскетбол комплект с табло и ринг	бр	1	450.00	450.00
66	Доставка и монтаж на преместваеми врати за мини футбол	бр	2	85.00	170.00
67	Доставка и монтаж на тенис мрежа в комплект с колове за бърз монтаж, закладни части и капачки.	бр	1	345.00	345.00
					28 867.00

68	Доставка и изтегляне на СВТ 3x2,5 в кабелканал и метална тръба	м	60	1.98	118.80
69	Подвързване към съществуващо ел. табло	бр	1	4.00	4.00
70	Доставка и монтаж на прожектор на метална стойка IP54, 150вт	бр	3	40.00	120.00
71	Регулиране и насочване на прожектор	бр	3	2.00	6.00
72	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр	1	5.00	5.00
73	Направа на дребна конструкция, конзоли и скоби	кг	6	2.20	13.20
74	Доставка и полагане на метална тръба на покривна конструкция	м	30	3.00	90.00
75	Направа на суха разделка на кабел 3x2,5	бр	6	2.45	14.70
					371.70
76	Изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци	м³	195	1.80	351.00
					351.00
				ОБЩО	89 997.75
				ДДС	17 999.55
				ОБЩО С ДДС	107 997.30

Дата:11.06.2015г.

Подпис:

заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

/Марин Савов-Управител/