

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛЕВЕН

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 3

ОБЕКТ: Текущ ремонт на помещения в Спортна зала, полагане на спортна настилка на открита спортна площадка и монтаж на лека ограда при МУ – Плевен, ул. „Климент Охридски“ №1

ИЗПЪЛНИТЕЛ: " ДИМАКС " ООД

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	2	3	4	5	6
	ПРОФЕСИОНАЛНА НАСТИЛКА ЗА ТЕНИС - ITF КЛАС 3				
1	Подготовка на основата - хидроструйно бластиране	м ²	570	2.62	1493,40
2	Диаментено шлайфанс на основата за отстраняване на неравности и подобряване на равнинността посредством машина с планетарна глава мин.25 цола.	м ²	570	5.10	2907,00
3	Доставка и полагане на биндер за попълване на асфалтови повърхности, на базата на водоразтворими смоли и гуген гранулат с фракция 0 - 08 мм. Разход - 1.5 кг. кв.м. На два слоя. Мин. дебелина - 2 мм.	м ²	570	5.94	3385,80
4	Доставка и полагане на цветно покритие за професионални тенис кортове, сертифицирано от ITF клас 3 - синтетично разливно покритие, съдържащо високоеластична гранулирана гума фракция 0.06 - 0,1 мм., без съдържание на кварцови агрегати.Разход - 1.2 кг. на два слоя.Мин дебелина 0,8 мм.	м ²	570	30.84	17578,80
5	Доставка и полагане на цветно завършващо покритие,на базата на високоеластични акрилни смоли. Разход 0,5 кг. кв.м. Мин. Дебелина - 0.2 мм.	м ²	570	6.21	3539,70
6	Разчертаване на игрище за футбол	м	95	3.15	299,25
7	Разчертаване на игрище за тенис	м	145	3.15	456,75
8	Разчертаване на кош за баскетбол	м	30	3.15	94,50
	ЛЕКА ОГРАДА				
9	Изрязване капачки на метални стълбове	бр	28	6.96	194,88
10	Доставка и заваряване на метални профили 110/40/4мм на дължина 1700мм	бр	28	43.94	1230,32
11	Грундиране на метални профили	бр	28	4.26	119,28
12	Боядисване на метални профили	бр	28	7.48	209,44
13	Доставка и монтаж на еластична мрежа	м ²	150	8.94	1341,00
	ЧАСТ АС				
14	Остъргване на гипсова шпакловка на височина до 7.4м	м ²	150	5.46	819,00
15	Грундиране на височина до 7.4м	м ²	150	4.91	736,50
16	Гипсова шпакловка на височина до 7.4м	м ²	150	7.85	1177,50
17	Боядисване с латекс на височина до 7,4м	м ²	150	10.09	1513,50
18	Тръбно скеле	м ²	130	3.85	500,50
19	Товарене и извозване на строителни отпадъци	м ³	10	12.60	126,00
20	Почистване преди предаване	м ²	200	2.65	530,00

запичено съгл. чл.2 от 33ЛД