

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛЕВЕН

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 2

ОБЕКТ: „Основен ремонт на стаи в „СО-1“/Студентско общежитие-1/, ул.
“Сергей Румянцев” № 31 при МУ-Плевен

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Ванков - Дунев" ООД гр. Плевен

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	2	3	4	5	6
	ДЕМОНТАЖ				
1	Сваляне на тапети	м2	380,80	2,72	1 035,78
2	Демонтаж первази по под	м	150,40	1,58	237,63
3	Демонтаж балатум	м2	174,50	2,38	415,31
4	Демонтаж компроментирана циментова замазка	м2	174,50	7,59	1 324,46
5	Демонтаж вградени гардероби	бр.	8,00	19,01	152,08
6	Демонтаж фаянс по стени	м2	90,16	9,03	814,14
7	Демонтаж враги	бр.	24,00	11,88	285,12
8	Демонтаж прозорци 210/180	бр.	8,00	11,88	95,04
9	Демонтаж ламаринен перваз	м	17,00	2,38	40,46
10	Сваляне от стени и таван /бани/ на компроментирана гипсова шпакловка	м2	47,36	1,69	80,04
11	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр.	8,00	14,26	114,08
12	Демонтаж на тоалетни мивки	бр.	8,00	6,73	53,84
13	Демонтаж смесителни батерии	бр.	8,00	3,57	28,56
14	Демонтаж на душ батерии	бр.	8,00	2,38	19,04
15	Демонтаж на подови сифони	бр.	8,00	2,20	17,60
16	Демонтаж водопроводни тръби	м	104,00	2,77	288,08
17	Демонтаж канализационни тръби	м	59,00	3,01	177,59
18	Демонтаж кабели и проводници	м	250,00	0,88	220,00
19	Демонтаж ел. ключове	бр.	24,00	0,95	22,80
20	Демонтаж ел. контакти	бр.	24,00	0,95	22,80
21	Демонтаж бански аплик	бр.	8,00	2,23	17,84
22	Демонтаж осветителни тела	бр.	24,00	5,23	125,52
23	Демонтаж лири в бани	бр.	8,00	23,76	190,08
24	Демонтаж тръби вертикален щранг за отопление на бани	м	90,00	2,06	185,40
25	Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м3	30,00	15,84	475,20
26	Извозване стр. отпадъци с контейнер	бр.	8,00	57,75	462,00
	ЧАСТ АС				
1	Зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	32,00	34,43	1 101,76

заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД

2	Направа циментова шпакловка по стени и тонт	м2	96,00	4,75	456,00
3	Направа шприц по стени	м2	448,00	3,02	1 352,96
4	Шпакловка по тавани	м2	194,20	7,33	1 423,49
5	Шпакловка по стени	м2	448,00	7,00	3 136,00
6	Обръщане с мазилка и оформяне страници при врати и прозорци двустранно	м	122,00	9,58	1 168,76
7	Шпакловка по страници на врати и прозорци	м	182,40	3,97	724,13
8	Доставка и монтаж ъглов профил за шпакловка	м	286,00	1,57	449,02
9	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	670,88	2,20	1 475,94
10	Боядисване с бял латекс	м2	241,60	5,97	1 442,35
11	Боядисване с цветен латекс по стени	м2	437,28	6,72	2 938,52
12	Циментова замазка по под с деб. 4 см	м2	174,50	22,13	3 861,69
13	Направа саморазливаща се замазка по подове на циментова основа с мрежа, дебелин	м2	174,50	15,24	2 659,38
14	Доставка и полагане на PVC настилка	м2	174,50	37,69	6 576,91
15	Доставка и монтаж PVC первази	м	152,00	8,55	1 299,60
16	Доставка и монтаж преходни ланси	бр.	16,00	9,53	152,48
17	Доставка и монтаж врати алуминиеви врати WC 70/190, с пълнеж от термопанел	бр.	8,00	319,65	2 557,20
18	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет 210/180	бр.	8,00	615,52	4 924,16
19	Доставка и монтаж на алуминиев перваз	м	17,00	29,36	499,12
20	Доставка и монтаж на перваз от полимермрамор	м	17,00	28,16	478,72
21	Доставка и монтаж ламинирани интериорни врати 80/200	бр.	8,00	388,76	3 110,08
22	Доставка и монтаж входни врати 80/200	бр.	8,00	435,95	3 487,60
23	Направа хастар на стени за фаянс	м2	96,20	11,37	1 093,79
24	Фаянсва облицовка - баня Н=2,00м	м2	96,20	40,17	3 864,35
25	Доставка и монтаж на ръбоохранители за фаянс	м	121,60	1,74	211,58
26	Направа и оформяне на праг баня	бр.	8,00	35,13	281,04
27	Полагане мазана хидроизолация с обръщане по стени в мокро помещение	м2	38,40	18,08	694,27
28	Циментова замазка с деб. 2 см	м2	20,50	10,93	224,07
29	Настилка с теракотни плочи	м2	20,50	38,03	779,62
30	Доставка и монтаж на аксесоари за баня	бр.	8,00	113,37	906,96
ЧАСТ ВиК					
1	Направа улеи за полагане на В и К тръби	м	80,00	4,10	328,00
2	Пробиване на отвори за подмяна на тръби	бр.	12,00	12,14	145,68
3	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 32 ст.вода	м	35,00	14,16	495,60
4	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 32 т.вода	м	35,00	15,38	538,30

заличено съгл. чл.2 от 33ЛД

5	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	48,00	8,74	419,52
6	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	32,00	9,77	312,64
7	Топлоизолация на водопроводни тръби	м	150,00	3,21	481,50
8	Доставка и монтаж спирателен вентил СК Ф20	бр.	16,00	13,83	221,28
9	Доставка и монтаж спирателен вентил СКШ Ф 32	бр.	2,00	24,90	49,80
10	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	16,00	20,02	320,32
11	Доставка и монтаж ъглов СК ф20	бр.	8,00	19,71	157,68
12	Доставка и монтаж смесителни батерии стоящи за тоалетни мивки	бр.	8,00	75,49	603,92
13	Доставка и монтаж на душ батерии	бр.	8,00	127,25	1 018,00
14	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	20,00	13,39	267,80
15	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	24,00	17,83	427,92
16	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	8,00	85,85	686,80
17	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	8,00	213,39	1 707,12
18	Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр.	8,00	6,64	53,12
19	Доставка и монтаж PVC ревизионни вратички	бр.	8,00	42,77	342,16
20	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	8,00	35,50	284,00
21	Замонолитване подов сифон	м2	8,00	12,84	102,72
22	Измазване улеи след полагане на ВИК инсталации	м	80,00	5,20	416,00
23	Замонолитка и измазване на отвори	бр.	12,00	5,99	71,88
24	Изпробване водопроводна инсталация	м	120,00	0,16	19,20
25	Изпробване канализационна инсталация	м	44,00	0,55	24,20
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
1	Направа улеи за полагане на ел. кабели	м	80,00	3,86	308,80
2	Пробиване на отвори в тухлен зид	м	24,00	6,95	166,80
3	Полагане на гофрирани тръби ф13.5мм	м	80,00	1,49	119,20
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	80,00	2,94	235,20
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	160,00	3,39	542,40
6	Доставка и монтаж конзоли	бр.	72,00	2,44	175,68
7	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	48,00	2,15	103,20
8	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	24,00	41,07	985,68
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	24,00	35,14	843,36
10	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	80,00	4,90	392,00
11	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	24,00	5,85	140,40
12	Доставка и монтаж ЛОТ 4x18 открит монтаж	бр.	16,00	78,49	1 255,84
13	Доставка и монтаж плафониера	бр.	8,00	43,69	349,52
14	Доставка и монтаж бански аплик	бр.	8,00	37,16	297,28
15	Доставка и монтаж ключове	бр.	24,00	5,21	125,04
16	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	24,00	16,07	385,68

заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД

ЧАСТ ОБК					
1	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	48,00	6,36	305,28
2	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	42,00	5,06	212,52
3	Доставка и монтаж лири за баня	бр.	8,00	155,43	1 243,44
4	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	8,00	13,08	104,64
5	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	8,00	13,84	110,72
6	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	30,00	47,78	1 433,40
7	Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2	бр.	2,00	12,39	24,78
8	Доставка и монтаж СК ф32	бр.	4,00	27,56	110,24
9	Топлоизолация на тръби отопление	м	48,00	3,29	157,92
10	Пробиване на отвори за ОВ инсталация	м	16,00	15,77	252,32
11	Замонолитка и измазване на отвори в плоча	бр.	16,00	16,68	266,88
12	Студена проба на отоплителна инсталация	м	90,00	0,87	78,30
13	Топла проба лири	бр.	8,00	14,26	114,08
ДРУГИ					
1	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	8,00	15,84	126,72
2	Извозване стр. отпадъци с контейнери	бр.	2,00	57,75	115,50
3	Почистване преди предаване	м2	182,00	3,01	547,82
			ОБЩО		3 572,84
			с ДДС		1 627,57
			ОБЩО С ДДС		5 200,41

заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 21.07.2016 год.

Управител:

Орлин Дунев