

Д О Г О В О Р

№ 86

Днес на 15.12.2020г., в гр. Плевен, между:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, ул. “Климент Охридски” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000405689, ДДС №BG 000405689, представляван от **Ректора – Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.**, с Финансов директор Ибрахим Потурлиев от една страна, наречен **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

АВ БИЛД ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н. „Триадица“, бул. “Христо Ботев” №28, ет.3, ЕИК:202678749, представляван от Александър Гошов Василев -Управител, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка №00282-2020-0008, от друга страна, наречен **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 и сл. от ЗОП, в вр. с чл. 68 и сл. от ППЗОП се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, със свои ресурси, срещу възнаграждение строително-монтажни и ремонтни работи описани подробно в Техническата Спецификация от Възложителя(наричани по-долу за краткост **СМРР**), за съответната обособена позиция, както следва:

- **Обособена позиция №3: Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31;**

(2) **СМРР** по ал.1 по вид, количества и единични цени са съгласно количествено – стойностната сметка, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която е неразделна част от договора.

Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е: **Студентско общежитие „Медик 1“** при МУ-Плевен, гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31;

Чл.3. Срокът за изпълнение предмета на поръчката описана в чл. 1 от настоящия договор е **84 /осемдесет и четири/ календарни дни** съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на връчване на възлагателно писмо по предмета на договора и е до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За изпълнение на **СМРР** по чл.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** общ осумата в размер на **2 126 245, 82 лв.** /два милиона сто двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ **без ДДС и 2 551 494,98 лв.** /два милиона петстотин петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки / **с ДДС**, съгласно предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ценова оферта и количествено–стойностна сметка към нея за изпълнение предмета на договора, съгласно протоколи за приемане на извършени **СМРР**.

Чл.5. Стойността на договора по чл. 4 е за цялостното изпълнение на предмета на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и включва всички разходи на изпълнителя по извършването на **СМРР**, включително цената на вложените материали, доставно-складови разходи за всички материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и другиподобни, печалбатаму.

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши всички непредвидени работи, ако това се наложи от техническа необходимост и е заявено писмено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като за тях се заплаща допълнително по анализи, формирани на база следните показатели за ценообразуване:

- средна часова ставка 5,20 лв./час

- допълнителни разходи върху труд..... 80%
- допълнителни разходи върху механизации..... 25%
- доставно-складови разходи..... 10%
- печалба..... 10%

-материали с цени на производител, избрани с мостри от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени със сертификат за качество.

6.1. Анализните цени се изготвят според нормативите на УСН, ТНС, /СЕК или фирмени цени при липса на такива в предходните/.

6.2. Стойността на вложените материали се доказва с фактури. Всички цени на вложените материали се съгласуват предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. В случай, че се наложи извършване на непредвидени работи, по време на изпълнение предмета на настоящият договор, то тяхната обща стойност и размер е до 14% от посочената крайна сума в чл. 4 от договора, със ДДС.

Чл. 7.(1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- авансово плащане – до 20% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора.

- две междинни плащания – до 70% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на акт за извършена работа.

- окончателно плащане – 10% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване и представяне на протоколи за приемане на извършените СМРР, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажни работи, в съответствие с Наредба 2/2003г. И Наредба № 3/2003г. протокол/и за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрени от комисия назначена от Възложителя за изпълнени СМРР, включени в количествено-стойностните сметки и представяне на фактура.

(2) При обявено извънредно положение в страната от НС на Р България или МС, плащанията могат да се отложат за срока на извънредното положение.

Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ /фактура/ за извършваните от него стопански операции във връзка с изпълнението на предмета на поръчката. Получател на посочения първичен счетоводен документ /фактура/ е Медицински университет-гр. Плевен. Първичният счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. В случай, че изпълнителя е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗДДС.

(2) Плащането на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се извършва по банков път, последната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: УКБ..... клон. Буйин;
IBAN: BG44UUCR7000152105199 BIC: UUCR BG SF

Плащането по договора се осъществява съобразно система за разплащане СЕБРА.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи, ако е налице:

1. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

2. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(4) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето осъществяващо инвеститорския контрол констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или материалите не са съгласувани с осъществяващият инвеститорски контрол или са констатирани други несъответствия.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 5 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. да предостави, при поискване, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни необходими за извършване на СМРР.

8.2. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМРР и съставяне и приемо-предавателните протоколи;

8.3. да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на предвидените в договора дейности;

8.4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

8.5. да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното ѝ приемане;

8.6. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(5) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми осъществяващия инвеститорския контрол, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на осъществяващия инвеститорския контрол са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) При неспазване и изискването по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от Възложителя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМРР с протоколи за приемане на извършените СМРР, окомплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, който осъществява инвеститорския контрол, фактури за закупени материали /отнася се за непредвидени работи, ако има такива/; анализи на актуваните видове работи /отнася се за непредвидени работи, ако има такива/, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол на СМРР/отнася се за непредвидени работи, ако има такива/.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на СМРР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

Чл. 13. Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително – монтажни и ремонтни работи не подлежат на заплащане.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на СМРР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителните работи; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗББУТ) и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. За минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СРР и опазване на околната среда както и изискванията на Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати отделно консумираната ел. енергия и вода по време на изпълнение предмета на договора.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. За въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите предмет на договора важат и предложените от него **допълнителни гаранционни срокове, както следва: 10 /десет/ години.** (2) Гаранционните срокове текат от деня на подписване на протокол за приемане на извършените СМРР.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 (десет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

Чл. 17. При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажни и ремонтни работи сума.

Чл. 18. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с последиците предвидени в него.

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

(7) Завреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на СМРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност. В

случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на строително-монтажните и ремонтни работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място;

2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;

3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността, в това число документация, свързана с капацитета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява дейността; документи, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в определения за това срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място.

Чл. 22. (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

Чл. 23. Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички демонтирани /при наличие на такива/ радиатори, тръби, метални изделия, вентилационни и ВиК елементи, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да се предадат след демонтажна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 25. (1) При завършване на обекта, съгласно приложената техническа документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до лицето, упражняващо инвеститорски контрол на обекта писмена покана да направят оглед и да приемат извършената работа.

(2) При огледа се подписва Протокол за приемане на извършените СМРР, в който се описва извършената работа: качество на извършената работа, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срока за изпълнение на обекта.

(3) При неподписан от Възложителят, протокол за приемане на извършените СМРР, се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)

Чл. 26а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочен/и в представената от него оферта. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора за подизпълнение в срок до 3 (три) дни от сключването му, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В случай, че част от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (директно плащане).

(3) Директно плащане по ал. 2 се осъществява въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже директно плащане на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(4) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в хода на изпълнение на този договор за всякакви промени в предоставената информация.

(5) Подизпълнителите имат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнени едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(7) В случаите по ал. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(8) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(9) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(10) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 27. При подписването на този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора, а именно **42 524,92 лв.**, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл. 28. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за

привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 30 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 31 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 32 от Договора.

Чл. 29. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

IBAN: BG08 UBBS 8888 3318 3072 03

BIC: UBBS BGSF

Банка: „ОББ“ АД - клон Плевен.

Чл. 30. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс посоченото в чл. 32, ал. 1 от договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 31. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като застрахователната премия следва да е изплатена изцяло (не се допуска разсрочено плащане) и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс посоченото в чл. 32, ал. 1 от договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 32. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата за гаранцията, в срок до 12 (дванадесет) месеца след завършването на пълния обем договорени работи и приключване на СМРР, отговарящи на изискванията за качество, удостоверено с подписване на протокол за извършените СМРР и на съпровождащата го документация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при условие, че за този срок не са се проявили скритид ефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 7, ал. 2 от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 33. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(2) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

Чл. 34. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 32, ал. 1 от договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36. При неизпълнение на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 25 % от общата стойност на договора.

Чл. 37. При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 3, ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.2% процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 20% процента от общата стойност на договора.

Чл. 38. При некачествено извършване на СМРР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да отстрани констатираните дефектите.

Чл. 39. (1) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска поправяне на изработеното без заплащане, в даден от него подходящ срок.

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на получените суми. Отделно от това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл. 40. (1) Не се счита за забава просрочено плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при обективна липса на средства за финансиране.

(2) Не се счита за забава просрочено плащане от странана **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при прилагане системата за разплащане СЕБРА.

НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 41. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 44. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непредвидени обстоятелства, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непредвидените обстоятелства. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непредвидените обстоятелства.

(3) При позоваване на непредвидени обстоятелства страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта/тите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непредвидените обстоятелства.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непредвидени обстоятелства страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непредвидените обстоятелства, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 45. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с окончателното му изпълнение;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една отстраните по договора с 7/седем/дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно, без предизвестие, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преди срока за завършване на СМРР, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5.1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

5.2. извършва възложените работи с много ниско качество;

5.3. влага некачествени или неподходящи материали;

6. едностранно от Възложителя, без предизвестие:

6.1. в случай, че Изпълнителят бъде лишен от право да упражнява дейността си;

6.2. когато Изпълнителя ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;

6.3. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1;

6.4. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

6.5. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

(2) В случаите по ал. 1, т. 6.4 и 6.5 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

Чл. 46. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен по изключение в случаите на чл. 116 ЗОП.

Чл. 47. За неуредените въпроси се прилага ЗОП, ППЗОП, ЗЗД и общото гражданско законодателство.

Чл. 48. Възникналите спорове се решават чрез преговори и по взаимно съгласие, а при непостигането му - по съдебен ред.

Чл. 49. Контрол по изпълнението на настоящия договор се възлага на инж. Олег Караджов – Пом. ректор при Медицински университет-Плевен.

Чл. 50. (1) Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при връчване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата;

- датата на приемането при изпращане по факс.

(3) Валидни адреси на страните:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

гр. Плевен, ул. "Кл. Охридски" 1
факс: 064/801-603

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. София, бул. "Хр. Ботев" №28, ет.3
тел.: +359 884979190

4) При промяна на банковите сметки, адреси, телефони и др. засягащо предмета на договора, съответната страна уведомява своевременно писмено другата.

Приложение – Количествено-стойностна сметка и по казатели по ценообразуване.

Настоящият договор се сключи два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. /

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ И. Потурлиев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/Александър Василев/

Съгласували:

Пом. Ректор: заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/инж. Олег Караджов/

Юрист: заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/В. Тачева/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛЕВЕН
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 3

Приложение № 1

ОБЕКТ: Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	М-ка	К-во	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ - МЕДИК 1				
	Демонтажни работи				
I.	СТАИ - 62БР.				
1	Изнасяне на мебели	чч	186.00	4.51	838.86
2	Шкурене на тавани	м2	1178.00	2.12	2497.36
3	Шкурене на стени	м2	2790.00	2.12	5914.80
4	Демонтаж решетъчни бетонови панели между стаи	м2	744.00	12.54	9329.76
5	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	1860.00	4.11	7644.60
6	Демонтаж прозорец 210/180см	бр.	62.00	12.25	759.50
7	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	130.20	1.12	145.82
8	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	130.20	1.45	188.79
9	Демонтаж метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	14.00	7.56	105.84
10	Демонтаж лепен балатум	м2	1178.00	4.15	4888.70
11	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	1178.00	5.41	6372.98
12	Демонтаж радиатори	бр.	62.00	7.98	494.76
13	Демонтаж осветителни тела	бр.	186.00	4.69	872.34
14	Демонтаж ел. ключове	бр.	62.00	2.25	139.50
15	Демонтаж ел. контакти	бр.	248.00	2.12	525.76
16	Демонтаж врати	бр.	62.00	12.58	779.96
17	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	496.00	3.96	1964.16
18	Демонтаж кабели и проводници	м	3100.00	0.65	2015.00
II.	СТАИ ЕДИНИЧНИ - 4БР.				
19	Изнасяне на мебели	чч	12.00	4.51	54.12
20	Шкурене на тавани	м2	31.60	2.12	66.99
21	Шкурене на стени	м2	160.00	2.12	339.20
22	Демонтаж решетъчни бетонови панели между стаи	м2	48.00	12.54	601.92
23	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	80.00	4.11	328.80
24	Демонтаж прозорец 150/150см	бр.	4.00	12.25	49.00
25	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	6.00	1.12	6.72
26	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	6.00	1.45	8.70

27	Демонтаж метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	1.00	7.56	7.56
28	Демонтаж лепен балатум	м2	31.60	4.15	131.14
29	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	31.60	5.41	170.96
30	Демонтаж радиатори	бр.	4.00	7.98	31.92
31	Демонтаж осветителни тела	бр.	12.00	4.69	56.28
32	Демонтаж ел. ключове	бр.	8.00	2.25	18.00
33	Демонтаж ел. контакти	бр.	16.00	2.12	33.92
34	Демонтаж врати	бр.	8.00	12.58	100.64
35	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	40.00	3.96	158.40
36	Демонтаж кабели и проводници	м	200.00	0.65	130.00
III. АПАРТАМЕНТИ - 4БР.					
37	Изнасяне на мебели	чч	24.00	4.51	108.24
38	Шкурене на тавани	м2	173.60	2.12	368.03
39	Шкурене на стени	м2	460.00	2.12	975.20
40	Демонтаж решетъчни бетонови панели между стаи	м2	96.00	12.54	1203.84
41	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	300.00	4.11	1233.00
42	Демонтаж дървен прозорец 210/180см	бр.	8.00	12.25	98.00
43	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	16.80	1.12	18.82
44	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	16.80	1.45	24.36
45	Демонтаж метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	8.00	7.56	60.48
46	Демонтаж лепен балатум	м2	173.60	4.15	720.44
47	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	173.60	5.41	939.18
48	Демонтаж радиатори	бр.	8.00	7.98	63.84
49	Демонтаж осветителни тела	бр.	32.00	4.69	150.08
50	Демонтаж ел. ключове	бр.	12.00	2.25	27.00
51	Демонтаж ел. контакти	бр.	32.00	2.12	67.84
52	Демонтаж врати	бр.	8.00	12.58	100.64
53	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	40.00	3.96	158.40
54	Демонтаж кабели и проводници	м	600.00	0.65	390.00
IV. КОРИДОРИ КЪМ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ- 70БР.					
55	Шкурене на тавани	м2	252.00	2.12	534.24
50	Шкурене на стени	м2	1120.00	2.12	2374.40
40	Демонтаж решетъчни бетонови панели между коридори	м2	175.00	12.54	2194.50
51	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	700.00	4.11	2877.00
52	Демонтаж и изнасяне на вградени гардероби	бр.	70.00	21.00	1470.00
53	Демонтаж лепен балатум	м2	252.00	4.15	1045.80
54	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	252.00	5.41	1363.32
55	Демонтаж осветителни тела	бр.	70.00	2.25	157.50
56	Демонтаж ел. ключове	бр.	70.00	2.12	148.40

57	Демонтаж кабели и проводници	м	1400.00	0.65	910.00
58	Демонтаж входни врати	бр.	70.00	15.21	1064.70
V. БАНИ-70БР.					
59	Шкурене на тавани	м2	266.00	2.12	563.92
60	Шкурене на стени	м2	280.00	2.12	593.60
61	Демонтаж теракот	м2	266.00	6.59	1752.94
62	Демонтаж замазка за наклон по под - 14см	м2	266.00	6.89	1832.74
63	Демонтаж фаянс	м2	1120.00	6.59	7380.80
64	Демонтаж тухлен зид към верт. инстал. щрангове	м2	350.00	12.89	4511.50
65	Демонтаж компрометирана вароц. маз. по стени и тавани	м2	1330.00	6.58	8751.40
66	Демонтаж врати	бр.	70.00	12.58	880.60
67	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр.	70.00	24.00	1680.00
68	Демонтаж на тоалетни мивки	бр.	70.00	14.50	1015.00
69	Демонтаж смесителни батерии	бр.	70.00	3.69	258.30
70	Демонтаж на душ батерии	бр.	70.00	8.25	577.50
71	Демонтаж на подови сифони	бр.	70.00	5.25	367.50
72	Демонтаж осветителни тела	бр.	70.00	2.25	157.50
73	Демонтаж щранг лири в бани	бр.	140.00	12.41	1737.40
74	Демонтаж тръби на отоплителна инсталация	м	560.00	3.96	2217.60
75	Демонтаж вентилационни тръби	м	245.00	4.59	1124.55
76	Демонтаж водопроводни тръби	м	1400.00	4.21	5894.00
77	Демонтаж канализационни тръби	м	420.00	6.95	2919.00
78	Демонтаж кабели и проводници	м	1400.00	0.65	910.00
VI. ЧИТАЛНИ-5БР.					
79	Изнасяне на мебели	чч	30.00	4.51	135.30
80	Шкурене на тавани	м2	210.00	2.12	445.20
81	Шкурене на стени	м2	350.00	2.12	742.00
82	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	250.00	4.11	1027.50
83	Демонтаж алуминиев прозорец 210/180см	бр.	10.00	12.54	125.40
84	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	21.00	1.12	23.52
85	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	21.00	1.45	30.45
86	Демонтаж гранитогрес	м2	210.00	6.59	1383.90
87	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	210.00	7.45	1564.50
88	Демонтаж радиатори	бр.	10.00	7.98	79.80
89	Демонтаж осветителни тела	бр.	60.00	2.12	127.20
90	Демонтаж ел. ключове	бр.	10.00	2.12	21.20
91	Демонтаж ел. контакти	бр.	40.00	2.25	90.00
92	Демонтаж двукрили врати	бр.	5.00	32.50	162.50
93	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	35.00	3.96	138.60
94	Демонтаж кабели и проводници	м	1250.00	0.07	81.25
VII. ОФИСИ-56БР.					
95	Изнасяне на мебели	чч	168.00	4.51	757.68

96	Шкурене на тавани	м2	392.00	2.12	831.04
97	Шкурене на стени	м2	1568.00	2.12	3324.16
98	Демонтаж решетъчни бетонови панели между коридори	м2	280.00	12.54	3511.20
99	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	840.00	4.11	3452.40
100	Демонтаж дървен прозорец 150/150см	бр.	63.00	11.25	708.75
101	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	84.00	1.12	94.08
102	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	84.00	1.45	121.80
103	Демонтаж метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	10.00	10.45	104.50
104	Демонтаж гранитогрес, вкл. первази	м2	392.00	6.59	2583.28
105	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	392.00	7.45	2920.40
106	Демонтаж радиатори	бр.	56.00	7.98	446.88
107	Демонтаж осветителни тела	бр.	112.00	2.12	237.44
108	Демонтаж ел. ключове	бр.	56.00	2.12	118.72
109	Демонтаж ел. контакти	бр.	112.00	2.25	252.00
110	Демонтаж врати	бр.	56.00	12.54	702.24
111	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	448.00	3.96	1774.08
112	Демонтаж кабели и проводници	м	1400.00	0.65	910.00
113	Демонтаж мивки	бр.	56.00	14.50	812.00
114	Демонтаж смесители	бр.	56.00	3.69	206.64
115	Демонтаж водопроводни тръби	м	672.00	4.21	2829.12
116	Демонтаж канализационни тръби	м	224.00	6.95	1556.80
VIII. ПОРТИЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ					
117	Очукване боя по тавани	м2	42.00	3.12	131.04
118	Очукване боя постени	м2	90.00	3.12	280.80
119	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	75.00	4.11	308.25
120	Демонтаж дървен прозорец 210/170см	бр.	2.00	12.48	24.96
121	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	4.20	1.12	4.70
122	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	4.20	1.45	6.09
123	Демонтаж метална решетка при прозорец 210/170см	бр.	2.00	11.25	22.50
124	Демонтаж гранитогрес, вкл. первази	м2	42.00	6.59	276.78
125	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	42.00	7.45	312.90
126	Демонтаж радиатори	бр.	2.00	7.98	15.96
127	Демонтаж осветителни тела	бр.	9.00	2.12	19.08
128	Демонтаж ел. ключове	бр.	3.00	2.12	6.36
129	Демонтаж ел. контакти	бр.	8.00	2.25	18.00
130	Демонтаж врати	бр.	2.00	12.54	25.08
131	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	8.00	3.96	31.68
132	Демонтаж кабели и проводници	м	150.00	0.65	97.50
133	Демонтаж мивки	бр.	1.00	14.50	14.50

134	Демонтаж смесители	бр.	1.00	3.69	3.69
135	Демонтаж водопроводни тръби	м	12.00	4.21	50.52
136	Демонтаж канализационни тръби	м	4.00	6.95	27.80
IX. СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ-2БР.					
137	Очукване боя по тавани	м2	216.00	3.12	673.92
138	Очукване боя по стени	м2	480.00	3.12	1497.60
139	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	300.00	4.11	1233.00
140	Почистване и шкурене на паравет	м	72.00	10.25	738.00
141	Демонтаж осветителни тела	бр.	24.00	2.12	50.88
142	Демонтаж дървен прозорец 150/150см	бр.	4.00	11.25	45.00
143	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	6.00	1.12	6.72
144	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	6.00	1.45	8.70
145	Демонтаж двукрили врати 180/210	бр.	12.00	21.50	258.00
146	Демонтаж кабели и проводници	м	760.00	0.65	494.00
X. ОБЩИ КОРИДОРИ					
147	Шкурене на тавани	м2	1015.00	3.12	3166.80
148	Шкурене на стени	м2	2150.00	3.12	6708.00
149	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	1575.00	4.11	6473.25
150	Демонтаж осветителни тела	бр.	160.00	2.12	339.20
151	Демонтаж дървен прозорец 150/150см	бр.	28.00	11.25	315.00
152	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	42.00	1.12	47.04
153	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	42.00	1.45	60.90
154	Демонтаж метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	7.00	10.45	73.15
155	Демонтаж растерен окачен таван	м2	60.00	6.21	372.60
156	Демонтаж ПК	бр.	14.00	24.90	348.60
157	Демонтаж водопроводни тръби и кранове ф50	м	60.00	4.52	271.20
158	Демонтаж теракот, вкл. первази	м2	895.00	8.21	7347.95
159	Демонтаж армирана циментова замазка	м2	1015.00	8.12	8241.80
160	Демонтаж кабели и проводници	м	4150.00	0.65	2697.50
XI. ОБЩИ					
161	Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м3	3000.00	21.54	64620.00
162	Извозване стр. отпадъци с контейнер	м3	3000.00	32.25	96750.00
Монтажни работи					
I. СТАИ - 62БР.					
163	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	930.00	6.58	6119.40
164	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	837.00	45.20	37832.40

165	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/180см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	62.00	472.50	29295.00
166	Обръщане страници на прозорец - външно	м	483.60	8.25	3989.70
167	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	483.60	8.25	3989.70
168	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	130.20	22.51	2930.80
169	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	130.20	18.96	2468.59
170	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	14.00	302.40	4233.60
171	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25 - в сутерен	м	24.00	45.20	1084.80
172	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	930.00	2.25	2092.50
173	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	930.00	2.22	2064.60
174	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	124.00	2.18	270.32
175	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	1240.00	1.25	1550.00
176	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	1860.00	8.90	16554.00
177	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	1860.00	8.52	15847.20
178	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	2790.00	4.25	11857.50
179	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	1860.00	16.80	31248.00
180	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	1178.00	9.96	11732.88
181	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	2790.00	9.96	27788.40
182	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	1178.00	6.90	8128.20
183	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	2790.00	7.90	22041.00
184	Доставка полагане на грунд по под	м2	1178.00	2.11	2485.58
185	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	1178.00	18.90	22264.20
186	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	1178.00	10.25	12074.50
187	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	1178.00	26.90	31688.20
188	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	1116.00	5.45	6082.20
189	Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 80/200см - бяла	бр.	62.00	320.00	19840.00

190	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	620.00	7.47	4631.40
191	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	2170.00	6.61	14343.70
192	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	620.00	2.12	1314.40
193	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	744.00	2.62	1949.28
194	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	1860.00	3.62	6733.20
195	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	124.00	2.30	285.20
196	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	248.00	3.25	806.00
197	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	310.00	1.54	477.40
198	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	496.00	5.41	2683.36
199	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	124.00	4.25	527.00
200	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	2170.00	3.25	7052.50
201	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	124.00	4.59	569.16
202	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	124.00	45.20	5604.80
203	Доставка и монтаж ключове	бр.	62.00	8.90	551.80
204	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	248.00	14.45	3583.60
205	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 12 глйдера с обезвъздушител	бр.	62.00	125.00	7750.00
206	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	62.00	24.50	1519.00
207	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	62.00	10.25	635.50
208	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	62.00	10.65	660.30
II. СТАИ ЕДИНИЧНИ - 4БР.					
209	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	40.00	6.58	263.20
210	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	32.00	45.20	1446.40
211	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото и комарник	бр.	4.00	472.50	1890.00
212	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	6.00	24.50	147.00
213	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	6.00	22.36	134.16
214	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	1.00	22.51	22.51

215	Обръщане страници на прозорец - външно	м	24.00	18.96	455.04
216	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	24.00	7.27	174.48
217	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	8.00	45.20	361.60
218	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	30.00	12.25	367.50
219	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	30.00	12.22	366.60
220	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	8.00	2.18	17.44
221	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	80.00	1.25	100.00
222	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	80.00	8.90	712.00
223	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	80.00	8.52	681.60
224	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	80.00	4.25	340.00
225	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	80.00	16.80	1344.00
226	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	31.60	9.96	314.74
227	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	160.00	9.96	1593.60
228	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	31.60	6.90	218.04
229	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	160.00	7.90	1264.00
230	Доставка полагане на грунд по под	м2	31.60	2.11	66.68
231	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	31.60	18.90	597.24
232	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	31.60	10.25	323.90
233	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	31.60	26.90	850.04
234	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	68.00	5.45	370.60
235	Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 80/200см - бяла	бр.	8.00	320.00	2560.00
236	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	80.00	7.47	597.60
237	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	120.00	6.61	793.20
238	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	32.00	2.12	67.84
239	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	80.00	2.62	209.60
240	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	160.00	3.62	579.20
241	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	8.00	2.30	18.40

242	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	12.00	3.25	39.00
243	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	12.00	1.54	18.48
244	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	24.00	5.41	129.84
245	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	16.00	4.25	68.00
246	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	120.00	3.25	390.00
247	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	8.00	4.59	36.72
248	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	8.00	45.20	361.60
249	Доставка и монтаж ключове	бр.	8.00	8.90	71.20
250	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	12.00	14.45	173.40
251	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 10 глидера с обезвъздушител	бр.	4.00	125.00	500.00
252	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	4.00	24.50	98.00
253	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	4.00	10.25	41.00
254	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	4.00	10.65	42.60
III. АПАРТАМЕНТИ - 4БР.					
255	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	120.00	6.58	789.60
256	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	96.00	45.20	4339.20
257	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/180см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	8.00	472.50	3780.00
258	Обръщане страници на прозорец - външно	м	62.40	8.25	514.80
259	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	62.40	8.25	514.80
260	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	16.80	22.51	378.17
261	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	16.80	18.96	318.53
262	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	2.00	302.40	604.80
263	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	8.00	45.20	361.60
264	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	30.00	2.25	67.50
265	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	30.00	2.22	66.60
266	'Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	16.00	2.18	34.88

267	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	120.00	1.25	150.00
268	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	347.20	8.90	3090.08
269	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	300.00	8.52	2556.00
270	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	640.00	4.25	2720.00
271	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	300.00	16.80	5040.00
272	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	173.60	9.96	1729.06
273	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	460.00	9.96	4581.60
274	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	173.60	6.90	1197.84
275	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	460.00	7.90	3634.00
276	Доставка полагане на грунд по под	м2	173.60	2.11	366.30
277	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	173.60	18.90	3281.04
278	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	173.60	10.25	1779.40
279	Доставка и монтаж на ПВХ настилка на пулове	м2	173.60	26.90	4669.84
280	Доставка и монтаж на меки ПВХ первази 10см	м	152.00	5.45	828.40
281	Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 80/200см - бяла	бр.	8.00	320.00	2560.00
282	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохранител	м	80.00	7.47	597.60
283	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	240.00	6.61	1586.40
284	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	64.00	2.12	135.68
285	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	160.00	2.62	419.20
286	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	320.00	3.62	1158.40
287	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	16.00	2.30	36.80
288	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	24.00	3.25	78.00
289	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	24.00	1.54	36.96
290	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	48.00	5.41	259.68
291	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	32.00	4.25	136.00
292	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	240.00	3.25	780.00
293	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	16.00	4.59	73.44

294	'Доставка, монтаж и подвързване на светлодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	16.00	45.20	723.20
295	Доставка и монтаж ключове	бр.	16.00	8.90	142.40
296	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	24.00	14.45	346.80
297	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 12 глйдера с обезвъздушител	бр.	8.00	125.00	1000.00
298	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	8.00	24.50	196.00
299	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	8.00	10.25	82.00
300	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	8.00	10.65	85.20
IV. КОРИДОРИ КЪМ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ- 70БР.					
301	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	350.00	6.58	2303.00
302	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	175.00	45.20	7910.00
303	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	105.00	35.69	3747.45
304	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	252.00	8.90	2242.80
305	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	700.00	8.52	5964.00
306	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	1400.00	4.25	5950.00
307	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	700.00	16.80	11760.00
308	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	252.00	9.96	2509.92
309	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	700.00	9.96	6972.00
310	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	252.00	6.90	1738.80
311	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	700.00	7.90	5530.00
312	Доставка полагане на грунд по под	м2	252.00	2.11	531.72
313	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	252.00	18.90	4762.80
314	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	252.00	10.25	2583.00
315	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	252.00	26.90	6778.80
316	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	490.00	5.45	2670.50
317	'Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохранител	м	700.00	7.47	5229.00
318	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200см	бр.	70.00	420.00	29400.00
319	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	700.00	6.61	4627.00

320	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	280.00	2.12	593.60
321	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	420.00	2.62	1100.40
322	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	420.00	3.62	1520.40
323	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	140.00	2.30	322.00
324	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	140.00	3.25	455.00
325	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	280.00	1.54	431.20
326	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	280.00	5.41	1514.80
327	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	700.00	4.25	2975.00
328	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	70.00	3.25	227.50
329	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	70.00	45.20	3164.00
330	Доставка и монтаж ключове	бр.	70.00	8.90	623.00
331	Доставка и монтаж на контакти единични	бр.	70.00	14.45	1011.50
332	Доставка и монтаж на ТАПЗ	бр.	70.00	540.00	37800.00
333	Доставка и монтаж на преходна ланс	м	63.00	18.90	1190.70
V. БАНИ-70БР.					
334	Доставка и полагане на бетонконтакт по под и стени	м2	245.00	6.20	1519.00
335	Направа улеи за полагане на В и К тръби	м	560.00	7.80	4368.00
336	Разпробиване на отвори в плоча за подмяна на тръби до ф160	бр.	140.00	12.40	1736.00
337	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 ст.вода	м	525.00	14.50	7612.50
338	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 т.вода	м	350.00	14.50	5075.00
339	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	560.00	15.60	8736.00
340	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	560.00	15.60	8736.00
341	Топлоизолация на тръби	м	1995.00	3.54	7062.30
342	Доставка и монтаж СК Ф25	бр.	60.00	5.40	324.00
343	Доставка и монтаж СК Ф20	бр.	140.00	4.20	588.00
344	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	140.00	6.99	978.60
345	Доставка и монтаж на водомер за студена вода	бр.	70.00	54.00	3780.00
346	Доставка и монтаж на водомер за топла вода	бр.	70.00	54.00	3780.00
347	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	70.00	42.00	2940.00
348	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	140.00	24.50	3430.00

349	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	245.00	36.90	9040.50
350	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за водопроводна инсталация	бр.	2800.00	4.60	12880.00
351	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за канализационна инсталация	бр.	1400.00	4.50	6300.00
352	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5mm ² в гофрирана тръба	м	350.00	2.62	917.00
353	Доставка и монтаж PP тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	420.00	12.25	5145.00
354	Доставка и монтаж PP тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	140.00	12.22	1710.80
355	Доставка и монтаж PEX тръби ф 16	м	280.00	24.00	6720.00
356	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	1400.00	1.99	2786.00
357	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 100x250x600	м ²	350.00	45.20	15820.00
358	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м ²	1225.00	18.60	22785.00
359	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка за наклон до 12 см	м ²	245.00	19.60	4802.00
360	Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200см с пълнеж от термопанел - бяла	бр.	70.00	345.00	24150.00
361	Доставка и полагане на два слоя мазана хидроизолация с обръщане по стени до 2 м	м ²	1050.00	9.99	10489.50
362	Доставка и монтаж на фаянсова облицовка Н=2,70м	м ²	1330.00	36.60	48678.00
363	Обръщане страници на врата с фаянсова облицовка	м	350.00	15.40	5390.00
364	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	350.00	9.84	3444.00
365	Доставка и монтаж ПВЦ ръбохранител - външен	м	350.00	6.15	2152.50
366	Доставка и монтаж на теракот	м ²	245.00	42.00	10290.00
367	Доставка и монтаж смесители за тоалетни мивки - стенни	бр.	70.00	64.00	4480.00
368	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр.	70.00	78.00	5460.00
369	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	70.00	54.00	3780.00
370	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	70.00	180.00	12600.00
371	Доставка и монтаж PVC ревизионни вратички	бр.	70.00	24.00	1680.00
372	Доставка и монтаж PVC вентилационна решетка		70.00	26.20	1834.00
373	Доставка, монтаж и подвързване на стенов аплик	бр.	70.00	12.50	875.00
374	Доставка и монтаж на осов вентилатор	бр.	70.00	58.60	4102.00

375	Доставка и монтаж на тръбни лири 450/900мм	бр.	70.00	164.50	11515.00
376	Доставка и монтаж на комплекти за баня - поставка за тоалетна хартия, четка, сапуниера, огледало и др.	бр.	70.00	220.00	15400.00
VI. ЧИТАЛНИ-5БР.					
377	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/180см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	10.00	491.40	4914.00
378	Обръщане страници на прозорец - външно	м	78.00	18.96	1478.88
379	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	78.00	7.27	567.06
380	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	21.00	24.50	514.50
381	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	21.00	22.36	469.56
382	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	45.00	35.69	1606.05
383	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	10.00	15.60	122.50
384	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	100.00	12.25	1222.00
385	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	100.00	12.22	2400.00
386	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	50.00	24.00	1200.00
387	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	120.00	1.99	238.80
388	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	560.00	4.25	2380.00
389	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	1250.00	16.80	21000.00
390	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	210.00	9.96	2091.60
391	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	350.00	9.96	3486.00
392	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	210.00	6.90	1449.00
393	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	350.00	7.90	2765.00
394	Доставка полагане на грунд по под	м2	210.00	2.11	443.10
395	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	210.00	18.90	3969.00
396	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	210.00	10.25	2152.50
397	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	210.00	26.90	5649.00

398	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	205.00	5.45	1117.25
399	Доставка и монтаж на преходна лйсна	м	7.50	18.90	141.75
400	Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата единично матирано стъкло 150/200см - бяла	бр.	5.00	750.00	3750.00
401	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	55.00	12.45	684.75
402	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	200.00	6.61	1322.00
403	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	100.00	2.12	212.00
404	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	150.00	2.62	393.00
405	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	300.00	3.62	1086.00
406	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	5.00	2.30	11.50
407	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	60.00	3.25	195.00
408	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	35.00	1.54	53.90
409	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	120.00	5.41	649.20
410	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	10.00	4.25	42.50
411	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	200.00	3.25	650.00
412	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	10.00	45.20	452.00
413	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	40.00	8.90	356.00
414	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	5.00	14.45	72.25
415	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	60.00	15.52	931.20
416	Доставка и монтаж на ТАП6	бр.	5.00	560.00	2800.00
417	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600мм - 14 глндера с обезвъздушител	бр.	10.00	125.00	1250.00
418	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	10.00	24.50	245.00
419	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	10.00	10.25	102.50
420	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	10.00	10.65	106.50
VII. ОФИСИ-56БР.					
421	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	672.00	6.58	4421.76
422	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	560.00	45.20	25312.00
423	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото и комарник	бр.	63.00	472.50	29767.50

424	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	94.50	24.50	2315.25
425	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	94.50	22.36	2113.02
426	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	10.00	154.00	1540.00
427	Обръщане страници на прозорец - външно	м	378.00	18.96	7166.88
428	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	378.00	7.27	2748.06
429	Доставка и монтаж на куфар от гипскартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	168.00	35.69	5995.92
430	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	56.00	45.20	2531.20
431	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	220.00	12.25	2695.00
432	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	220.00	12.22	2688.40
433	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	168.00	2.18	366.24
434	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	560.00	1.25	700.00
435	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	560.00	8.90	4984.00
436	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	840.00	8.52	7156.80
437	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	1960.00	4.25	8330.00
438	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	840.00	16.80	14112.00
439	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	392.00	9.96	3904.32
440	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	1568.00	9.96	15617.28
441	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 ст.вода	м	560.00	14.50	8120.00
442	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 т.вода	м	560.00	14.50	8120.00
443	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	112.00	15.60	1747.20
444	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	112.00	15.60	1747.20
445	Топлоизолация на тръби	м	1344.00	3.56	4784.64
446	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	56.00	24.50	1372.00
447	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	56.00	24.50	1372.00
448	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	220.00	36.90	8118.00

449	Доставка и монтаж на Р.О. Ф110	бр.	28.00	21.50	602.00
450	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за водопроводна инсталация	бр.	560.00	2.64	1478.40
451	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за канализационна инсталация	бр.	336.00	4.21	1414.56
452	Прокопаване и имаждане на канали за тръби	м	112.00	12.54	1404.48
453	Доставка и монтаж на фаянсова облицовка Н=2,00м	м2	112.00	36.60	4099.20
454	Доставка и монтаж смесители за тоалетни мивки - стенни	бр.	56.00	54.69	3062.64
455	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	56.00	55.25	3094.00
456	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	392.00	6.90	2704.80
457	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	1568.00	7.90	12387.20
458	Доставка полагане на грунд по под	м2	392.00	2.11	827.12
459	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	392.00	18.90	7408.80
460	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	392.00	10.25	4018.00
461	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	392.00	26.90	10544.80
462	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	560.00	5.45	3052.00
463	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200см	бр.	56.00	420.00	23520.00
464	'Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	560.00	9.95	5572.00
465	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	672.00	6.61	4441.92
466	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	336.00	2.12	712.32
467	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	224.00	2.62	586.88
468	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	560.00	3.62	2027.20
469	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	56.00	2.30	128.80
470	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	112.00	3.25	364.00
471	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	168.00	1.54	258.72
472	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	224.00	5.41	1211.84
473	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	112.00	4.25	476.00
474	Измаждане улеи след полагане на ел. инсталации	м	672.00	3.25	2184.00
475	Замонолитка и измаждане на отвори в тухлен зид	бр.	56.00	4.59	257.04
476	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	56.00	45.20	2531.20
477	Доставка и монтаж ключове	бр.	56.00	8.90	498.40

478	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	112.00	520.00	1618.40
479	Доставка и монтаж на ТАПЗ	бр.	56.00	14.45	7000.00
480	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 6 глйдера с обезвъздушител	бр.	56.00	125.00	1372.00
481	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	56.00	24.50	574.00
482	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	56.00	10.25	596.40
483	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	56.00	10.65	596.40
VIII. ПОРТИЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ					
484	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/170см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото и комарник	бр.	2.00	785.40	1570.80
485	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	4.20	24.50	102.90
486	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	4.20	22.36	93.91
487	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 210/170см	бр.	2.00	295.40	590.80
488	Обръщане страници на прозорец - външно	м	15.60	12.45	194.22
489	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	15.60	22.45	350.22
490	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	6.00	36.50	219.00
491	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	2.00	45.20	90.40
492	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	20.00	12.25	245.00
493	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	20.00	12.22	244.40
494	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	6.00	2.18	13.08
495	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	20.00	1.25	25.00
496	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	75.00	8.90	667.50
497	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	132.00	8.52	1124.64
498	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	75.00	4.25	318.75
499	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	42.00	16.80	705.60
500	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	90.00	9.96	896.40

501	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 ст.вода	м	3.00	9.96	29.88
502	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 т.вода	м	3.00	14.50	43.50
503	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	2.00	14.50	29.00
504	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	2.00	15.60	31.20
505	Топлоизолация на тръби	м	10.00	15.60	156.00
506	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	1.00	3.56	3.56
507	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	2.00	24.50	49.00
508	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	3.00	24.50	73.50
509	Доставка и монтаж на Р.О. Ф110	бр.	1.00	36.90	36.90
510	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за водопроводна инсталация	бр.	16.00	2.64	42.24
511	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за канализационна инсталация	бр.	8.00	4.21	33.68
512	Прокопаване и имазване на канали за тръби	м	4.00	4.21	16.84
513	Доставка и монтаж на фаянсова облицовка Н=2,00м	м2	2.00	36.60	73.20
514	Доставка и монтаж смесители за тоалетни мивки - стенни	бр.	1.00	54.69	54.69
515	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	1.00	55.25	55.25
516	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	42.00	7.90	331.80
517	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	90.00	8.25	742.50
518	Доставка полагане на грунд по под	м2	42.00	2.11	88.62
519	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	42.00	18.90	793.80
520	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	42.00	10.25	430.50
521	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	42.00	26.90	1129.80
522	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	38.00	5.45	207.10
523	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200см	бр.	2.00	420.00	840.00
524	'Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	20.00	12.45	249.00
525	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	40.00	6.61	264.40
526	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	22.00	2.12	46.64
527	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 в гофрирана тръба	м	40.00	2.62	104.80
528	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 в гофрирана тръба	м	98.00	3.62	354.76

529	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	3.00	2.30	6.90
530	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	8.00	3.25	26.00
531	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	11.00	1.54	16.94
532	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	16.00	5.41	86.56
533	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	6.00	4.25	25.50
534	Доставка и монтаж на ТАП6	бр.	1.00	540.00	540.00
535	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	40.00	4.59	183.60
536	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	6.00	45.20	271.20
537	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	8.00	41.59	332.72
538	Доставка и монтаж ключове	бр.	3.00	12.65	37.95
539	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	8.00	14.45	115.60
540	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 12 глйдера с обезвъздушител	бр.	2.00	125.00	250.00
541	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	2.00	24.50	49.00
542	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	2.00	10.25	20.50
543	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	2.00	10.65	21.30
IX. СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ-2БР.					
544	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото	бр.	4.00	472.50	1890.00
545	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	6.00	24.50	147.00
546	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	6.00	22.36	134.16
547	Обръщане страници на прозорец - външно	м	24.00	12.54	300.96
548	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	48.00	12.36	593.28
549	Направа шприц по стени и тавани	м2	300.00	2.11	633.00
550	Доставка и грундиране по стени и тавани	м2	696.00	7.96	5540.16
551	Доставка и полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	300.00	15.49	4647.00
552	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	216.00	9.95	2149.20

553	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	480.00	9.95	4776.00
554	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	360.00	6.28	2260.80
555	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	20.00	2.15	43.00
556	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	360.00	2.26	813.60
557	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	12.00	4.50	54.00
558	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	12.00	5.69	68.28
559	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	30.00	2.26	67.80
560	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	360.00	8.91	3207.60
561	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	32.00	24.50	784.00
562	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж, с датчик за движение	бр.	24.00	42.59	1022.16
563	'Доставка, монтаж и подвързване на ОТ за евакуационно осветление, с вграден акумулатор	бр.	24.00	125.00	3000.00
564	Доставка и монтаж ключове	бр.	12.00	12.50	150.00
565	Грундиране, боядисване и лакиране на парпет	м	90.00	36.50	3285.00
566	Доставка и монтаж на летяща, двукрила алуминиева врата 180/210см - бяла, с автомат за затваряне	бр.	28.00	785.00	21980.00
567	Доставка и монтаж на преходна лансна	м	18.00	18.90	340.20
568	Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата 160/210см - бяла, с непрекъснат термомост, антипаник обков, автомат за затваряне	бр.	1.00	760.00	760.00
569	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	216.00	7.90	1706.40
570	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	480.00	9.80	4704.00
571	Машинно почистване и полиране на мозайка по под	м2	216.00	54.10	11685.60
Х. ОБЩИ КОРИДОРИ					
572	Направа шприц по стени и тавани	м2	1575.00	5.69	8961.75
573	Доставка и грундиране по стени и тавани	м2	3165.00	5.21	16489.65
574	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани	м2	1575.00	15.90	25042.50
575	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото	бр.	28.00	472.50	13230.00

576	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	42.00	24.50	1029.00
577	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	42.00	22.36	939.12
578	Обръщане страници на прозорец - външно	м	7.00	16.50	115.50
579	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	168.00	12.25	2058.00
580	Понижаване щурц на прозорци с 15см	бр.	28.00	54.00	1512.00
581	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	150.00	36.50	5475.00
582	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	1015.00	9.85	9997.75
583	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	2150.00	9.85	21177.50
584	Доставка и еднократно полагане бял латекс по стени и тавани над нивото на растерен окачен таван	м2	1250.00	6.90	8625.00
585	Доставка и монтаж на растерен окачен таван	м2	1015.00	54.20	55013.00
586	Доставка полагане на бетонконтакт по под	м2	1015.00	3.60	3654.00
587	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	1015.00	18.90	19183.50
588	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	1015.00	10.25	10403.75
589	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	2000.00	9.80	19600.00
590	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	1015.00	26.20	26593.00
591	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	1750.00	5.45	9537.50
592	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	1900.00	6.61	12559.00
593	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	180.00	2.12	381.60
594	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	550.00	2.62	1441.00
595	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	125.00	3.62	452.50
596	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x6мм2 в гофрирана тръба, до ТАПЗ	м	1950.00	12.60	24570.00
597	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	30.00	2.45	73.50
598	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	150.00	4.25	637.50
599	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	0.00	2.62	0.00
600	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	0.00	3.62	0.00

601	Измазване улеи след полагане на ел инсталации	м	1900.00	8.91	16929.00
602	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	200.00	24.50	4900.00
603	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x20W за открит монтаж, с датчик за движение	бр.	130.00	42.59	5536.70
604	'Доставка, монтаж и подвързване на ОТ за евакуационно осветление, с вграден акумулатор	бр.	40.00	125.00	5000.00
605	Доставка и монтаж ключове	бр.	10.00	12.50	125.00
606	Доставка и монтаж на контакти	бр.	20.00	14.25	285.00
607	Доставка и монтаж ПК - окомплектован	бр.	14.00	220.00	3080.00
608	Доставка и монтаж водопроводни тръби ф 50, вкл. кранове, тройници, преходи, крепежи и др.	м	60.00	62.50	3750.00
XI.	ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ				
609	Пожароизвестител оптично-димен, индикация за работоспособност с примигване през 16 секунди, самокомпенсация при замърсяване, индикация при замърсена камера, възможност за заключване. EN 54-7, (9-30)V D9000 SR	бр.	181.00	24.00	4344.00
610	Пожароизвестител Ръчен с нечуплив елемент и предпазен прозрачен капак. EN 54-11 тип А, D9000 MCP	бр.	9.00	110.00	990.00
611			1.00	110.00	110.00
612	Изнесен светодиоден индикатор с ограничителен резистор 560Ω/0,5W. RI 9000	бр.	117.00	29.90	3498.30
613	Основа за пожароизвестител B9000	бр.	181.00	2.12	383.72
614	Сирена вътрешна, (9-30)V, 96dB/24V, 65mA, комплектована с основа B9000 със заключване. S9000	бр.	10.00	210.00	2100.00
615	Кабел червен с трудногорима изолация	м.	600.00	1.25	750.00
616	Демонтажни работи, инсталационни работи вкл. и направа на канал в бетон, монтаж на съоръжения. Настройки. Изготвяне на протоколи, сертификати и необходимата документация.	бр.	1.00	1000.00	1000.00
ОБЩО без ДДС					2126245.82
ДДС 20%					425249.16
ВСИЧКО с ДДС					2551494.98

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП